

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC PARA EL ALBERGUE JUVENIL DE CABANA DE BERGANTIÑOS.

1.- JUSTIFICACION:

La finalidad de este suministro reside en mejorar la carpinteria exterior del albergue juvenil municipal con carpinteria exterior de PVC de color blanco con doble acristalamiento.

2.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

a) Suministro e instalación de :

.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm), sin persiana. Acristalamiento con doble vidrio laminar 3+3 – 14 – 4. Medidas: 4450x1700mm.

.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm). Acristalamiento con doble vidrio laminar 3+3 – 14 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido estores enrollables.

.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm), sin persiana. Acristalamiento con doble vidrio 4 – 16 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido techo de chapa.

.- 2 UD. GALERIA: compuesta por 2 modulos unidos en esquina (3420+1030mm). Acristalamiento con doble vidrio 4 – 16 – 4. Medidas: 4450x1700mm. Incluido estores enrollables y techo de chapa.

.- 2 UD. PUERTA ENTRADA: Apertura al exterior. Con cerradura automatica de 3 puntos, manillas y chapa ranurada horizontal. Medidas: 930x2150mm.

.- 6 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con persiana incorporada y acristalamiento doble vidrio 4-16-4mm.

.- 6 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con persiana incorporada y acristalamiento doble vidrio laminar 3+3-14-4mm.

.- 2 UD VENTANA: De 2 hojas (1 oscilo batiente), con acristalamiento doble vidrio laminar 3+3-14-4mm. Sin persiana.

.- 2 UD. VENTANA: De una hoja oscilo batiente, con acristalamiento doble vidrio laminar 3+3-14-4mm.

.- 2 UD. VENTANA: De una hoja oscilo batiente, con acristalamiento doble vidrio 4-16-4mm.

.- 3 UD.: Suministro e instalación de remates exteriores de chapa plegada de aluminio lacado blanco.

b) Reposición de los elementos que se puedan resultar afectados por la instalación del suministro.

3. PRESUPUESTO:

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a un valor estimado de 24.019,98 Euros y 4.323,60 euros de IVA (Total: 28.343,58 euros).

4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA

Será el ofertado por el licitador, respetando en todo caso el mínimo establecido por la Administración de 30 días naturales.

El lugar de instalación será el propio albergue juvenil. Se adjunta plano de situación.

5. PLAZO DE GARANTÍA

Será el ofertado por el licitador, respetándose en todo caso el mínimo establecido por la Administración de 12 meses.

6. CONTROL DE CALIDAD

Todos los gastos que se originen como consecuencia de la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obras o de informes específicos sobre los mismos serán de cuenta del contratista.

7. SEGURIDAD Y SALUD

El contratista cumplirá con todas las normas de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales exigidas por la normativa vigente.

En Cabana de Bergantiños a 20 de febreiro de 2.012.

El Alcalde.

Fdo. José Muíño Domínguez.