



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

ANEXO III

CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓN DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO





CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO

INDICE

- 1 DEMOLICIONES E ACONDICIONAMENTOS DO TERREO
- 2 ESCAVACIÓN E RECHEOS
- 3 LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN
- 4 TUBAXES
 - 4.1 TUBAXE DE FUNDIÓN
 - 4.2 TUBAXE DE POLIETILENO BAIXA DENSIDADE - PEBD
 - 4.3 TUBAXE DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE - PEAD
 - 4.4 TUBAXE PVC ABASTECIMENTO XUNTA ELÁSTICA
 - 4.5 TUBAXE PVC SANEAMENTO XUNTA ELÁSTICA
 - 4.5.1 ACCESORIOS TUBAXE PVC SANEAMENTO
CÓBADO 45º
CÓBADO 90º
 - 5 VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO
 - 5.1 VÁLVULAS DE COMPORTA PECHÉ ELÁSTICO
 - 5.2 VÁLVULAS DE ESFERA
 - 5.2.1 VÁLVULAS DE ESFERA PANCA/BOLBORETA
 - 5.2.2 VÁLVULAS DE ESFERA CUADRADILLO
 - 5.3 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN
 - 5.3.1 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE LATÓN
 - 5.3.2 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE BRIDAS
 - 5.4 VÁLVULAS DE RETENCIÓN
 - 5.4.1 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ROSCA
 - 5.4.2 VÁLVULAS DE RETENCIÓN RUBER CHECK PN-16
 - 6 ACCESORIOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO
 - 6.1 FILTROS
 - 6.1.1 FILTROS "Y" ROSCADOS
 - 6.1.2 FILTROS "Y" BRIDAS
 - 6.2 VENTOSAS
 - 6.2.1 VENTOSA BIFUNCIONAL ROSCADA
 - 6.2.2 VENTOSA TRIFUNCIONAL CON BRIDA
 - 6.3 COLLARINES
 - 6.3.1 COLLARINES PARA PVC - PE
 - 6.3.2 COLLARINES PARA FUNDIÓN
 - 6.4 UNIONES GIBAULT
 - 6.4.1 UNIONES GIBAULT PARA TUBAXES DE PVC y PE
 - 6.4.2 UNIONES GIBAULT PARA TUBAXES DE FUNDIÓN
 - 6.5 ENLACES, CÓBADOS Y TES
 - 6.5.1 ENLACE RECTO
 - 6.5.2 ENLACE MIXTO ROSCA MACHO
 - 6.5.3 ENLACE MIXTO ROSCA FEMIA
 - 6.5.4 CÓBADO 90º DOBLE
 - 6.5.5 CÓBADO MIXTO 90º ROSCA MACHO
 - 6.5.6 CÓBADO MIXTO 90º ROSCA FEMIA
 - 6.5.7 TE BOCAS IGUALES
 - 6.5.8 TE CON SAIDA ROSCA MACHO/FEMIA
 - 6.6 HORNACINA PARA CONTADOR

C.I.F.: P1501400D





CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

- 6.7 BOCA DE RIEGO
- 6.8 CONTADORES
- 6.8.1 CONTADORES CHORRO ÚNICO
- 6.8.2 CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE
- 6.8.3 CONTADORES TIPO WOLTMANN DE BRIDAS
- 7 REXISTROS
- 7.1 POZOS DE REXISTRO
- 7.2 ARQUETAS
- 7.3 TAPAS DE REXISTRO





CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE CONEXIÓNS E PROLONGACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO

2012

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>
1 DEMOLICIONS E ACONDICIONAMENTOS DO TERREO			
1.1	m ²	Demolición de pavimento asfáltico sobre base de macadam, ata p.p. de carga e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro.	5,70
1.2	m ²	Demolicion de pavimento de formigón, ata p.p. de carga e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro.	6,90
1.3	m	Corte con disco de diamante de pavimento asfáltico e formigón, ata p.p. de carga e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro.	5,30
1.4	m ²	Rasanteo e nivelación de fondos de excavación, ata p.p. de carga e transporte de produtos sobrantes a vertedoiro.	2,27
2 ESCAVACIÓN E RECHEOS			
2.1	m ³	Excavación a ceo descuberto en terreo de roca dura mediante explosivos, con barrenado mecánico e extracción de terras fóra da excavación.	16,20
2.2	m ³	Excavación a ceo descuberto en desmonte de todo tipo de terreo, excepto roca, con carga e transporte do material sobrante a lugar de emprego ou vertedoiro.	6,79
2.3	m ³	Excavación en gabia, con medios mecánicos en terreo en todo tipo de terreo, excepto roca, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos, con áridos seleccionados, por tongadas de 15 cm. de grosor medido, completamente rematado.	22,04
2.4	m ³	Excavación en gabia, con medios mecánicos en roca, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos, con áridos seleccionados por tongadas de 15 cm. de grosor medido	53,72

C.I.F. P4501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
2.5	m ³	Excavación en gabia por medios manuais, ata 1,50 m. de profundidade, en terreo compacto, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos, con áridos seleccionados, por tongadas de 15 cm. de grosor medido, completamente rematado.	39,36
2.6	m ³	Excavación en gabia por medios manuais, ata 1,50 m. de profundidade, en terreo rocoso, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da excavación ou de préstamos e en ambos casos, con áridos seleccionados, por tongadas de 15 cm. de grosor medido, completamente rematado.	61,53

3 LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN

3.1	m ²	Levantamento e reposición de macadam con dous regos asfálticos de 7 Kg. de ligante ECR-2 con 0,300 m ³ de áridos, completamente rematada	17,05
3.2	m ²	Reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico en quente tipo D-12 con capa (8) cm. de grosor, estendida e compactada, ata de rego de adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón, completamente rematado.	28,35
3.3	m ²	Reposición de pavimentación de formigón de 150 Kg/cm ² de resistencia característica de 20 cm de grosor, completamente rematado.	21,10
3.4	m ²	Levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na beirarrúa, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kg/cm ² de resistencia característica de 10 cm de grosor, completamente rematado.	41,25
3.5	m ²	Levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo oficial, asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm ² de resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente rematado	33,84
3.6	m ²	Levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre area aproveitando o taco, levantado e reponiendo o necesario, completamente rematado.	18,50



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
3.8	m ²	Levantamento e reposición de baldosa de perpaño asentada sobre base de formigón de fck 150 Kp/cm ² de resistencia característica y 20 cm. de grosor, completamente rematado.	113,28
3.9	m ³	Zahorra artificial, extendida y compactada.	16,66
4 TUBAXES			
4.1 TUBAXE DE FUNDICIÓN			
4.1.1	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-60, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiais, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	21,50
4.1.2	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-80, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	27,70
4.1.3	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-100, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	37,97
4.1.4	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-125, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	49,51
4.1.5	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición con junta elástica, DN-150, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	52,49
4.1.6	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-200, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	68,26
4.1.7	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-250, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiales, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	82,51

C.I.F.: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
4.1.8	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-300, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiais, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	106,26
4.1.9	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-350, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiais, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	135,21
4.1.10	m	Subministro e colocación tubaxe de fundición ductil con xunta standar, DN-400, instalada sobre cama de area, ata p.p. de pezas especiais, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	158,50
4.2 TUBAXE DE POLIETILENO BAIXA DENSIDADE - PEBD			
4.2.1	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 20 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	1,03
4.2.2	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 25 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	1,58
4.2.3	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 32 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	2,51
4.2.4	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 40 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	3,90
4.2.5	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 50 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	6,01
4.2.6	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 63 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	9,50
4.2.7	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 75 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	13,42
4.2.8	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEBD de Ø 90 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexiόns, medida a cinta corrida e probada.	19,65



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
4.3 TUBAXE DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE - PEAD			
4.3.1	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 32 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	1,65
4.3.2	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 40 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	2,55
4.3.3	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 50 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	3,96
4.3.4	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 63 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	6,25
4.3.5	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 75 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	8,68
4.3.6	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 90 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	12,74
4.3.7	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 110 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	18,61
4.3.8	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 125 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	23,14
4.3.9	m	Subministro e colocación de tubaxe de polietileno PEAD de Ø 160 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	37,92
4.4 TUBAXE PVC ABASTECEMENTO XUNTA ELÁSTICA			
4.4.1	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 63 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	3,28
4.4.2	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 75 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	4,66
			5,40
			7,64

PN-10 PN-16



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>	PN-10	PN-16
4.4.3	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 90 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	6,67	10,81	
4.4.4	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 110 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	7,67	12,75	
4.4.5	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 125 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	9,90	16,30	
4.4.6	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 140 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	12,45	20,40	
4.4.7	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM con xunta elástica, para abastecemento, Ø 160 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	16,31	26,65	
4.4.8	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 200 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	25,15	41,55	
4.4.9	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 250 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	39,15	64,57	
4.4.10	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 315 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	65,70	107,30	
4.4.11	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie KM unión por xunta elástica, para abastecemento, Ø 400 mm, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	104,31		

C.I.F.: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
4.5 TUBAXE PVC SANEAMENTO XUNTA ELÁSTICA			
4.5.1	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 110 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	5,30
4.5.2	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 125 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	6,25
4.5.3	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 160 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	7,57
4.5.4	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 200 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	12,60
4.5.5	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 250 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	24,74
4.5.6	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 315 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	38,50
4.5.7	m	Subministro e colocación de tubaxe de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 400 mm, color tella, ata p.p. de pezas, excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.	61,79

4.5.1 ACCESORIOS TUBAXE PVC SANEAMENTO

		CÓBADO 45º	
4.5.1.1	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 110, cor tella, instalado.	3,50
4.5.1.2	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamento, Ø 125, cor tella, instalado.	4,05



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
4.5.1.3	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 160, cor tella, instalado.	7,38
4.5.1.4	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 200, cor tella, instalado.	11,51
4.5.1.5	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 250, cor tella, instalado.	33,35
4.5.1.6	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 315, cor tella, instalado.	58,45
4.5.1.7	ud	Subministro e colocación de cóbado de 45º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 400, cor tella, instalado.	167,62
CÓBADO 90º			
4.5.1.8	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 110, cor tella, instalado.	4,20
4.5.1.9	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 125, cor tella, instalado.	5,56
4.5.1.10	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 160, cor tella, instalado.	8,84
4.5.1.11	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 200, cor tella, instalado.	14,70
4.5.1.12	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 250, cor tella, instalado.	41,20
4.5.1.13	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 315, cor tella, instalado.	82,73
4.5.1.14	ud	Subministro e colocación de cóbado de 90º de PVC serie SN4 unión con xunta elástica, para saneamiento, Ø 400, cor tella, instalado.	223,95



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
		VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE	
5		ABASTECIMENTO	
		5.1 VÁLVULAS DE COMPORTA PECHE ELÁSTICO	
5.1.1	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-50 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	168,41
5.1.2	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-65 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	196,11
5.1.3	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-80 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	230,56
5.1.4	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-100 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	273,52
5.1.5	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-125 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	416,88
5.1.6	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-150 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	416,88
5.1.7	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-200 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	416,88
5.1.8	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-250 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	416,88
5.1.9	ud	Subministro e colocación válvula de comporta de peche elástico DN-300 de diámetro, ata pezas especiais, probada.	416,88
		5.2 VÁLVULAS DE ESFERA	
		5.2.1 VÁLVULAS DE ESFERA PANCA/BOLBORETA	
5.2.1.1	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1/2", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	5,54
5.2.1.2	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 3/4", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	7,84
5.2.1.3	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	11,80

C.I.F.: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
5.2.1.4	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1 1/4", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	16,60
5.2.1.5	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1 1/2", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	23,30
5.2.1.6	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 2", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	35,37
5.2.1.7	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 2 1/2", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	69,78
5.2.1.8	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 3", PN-25, mando manual por panca ou bolboreta, probada.	101,30

5.2.2 VÁLVULAS DE ESFERA CUADRADIO

5.2.2.1	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1/2", PN-25, mando cuadradio, probada.	10,79
5.2.2.2	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 3/4", PN-25, mando cuadradio, probada.	14,16
5.2.2.3	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1", PN-25, mando cuadradio, probada.	18,65
5.2.2.4	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1 1/4", PN-25, mando cuadradio, probada.	27,50
5.2.2.5	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 1 1/2", PN-25, mando cuadradio, probada.	39,50
5.2.2.6	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 2", PN-25, mando cuadradio, probada.	64,12
5.2.2.7	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 2 1/2", PN-25, mando cuadradio, probada.	103,50
5.2.2.8	ud	Subministro e colocación válvula de esfera Ø 3", PN-25, mando cuadradio, probada.	159,56

5.3 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

5.3.1 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE LATÓN

5.3.1.1	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión Ø 1/2", de latón, ata pezas especiais, probada.	55,26
---------	----	---	-------



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
5.3.1.2	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión Ø 3/4", de latón, ata pezas especiais, probada.	67,91
5.3.1.3	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión Ø 1", de latón, ata pezas especiais, probada.	89,09
5.3.1.4	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión Ø 1 1/4", de latón, ata pezas especiais, probada.	156,41
5.3.1.5	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión Ø 1 1/2", de latón, ata pezas especiais, probada.	313,69

5.3.2 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN DE BRIDAS

5.3.2.1	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-50, ata pezas especiais, probada.	845,11
5.3.2.2	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-65, ata pezas especiais, probada.	1.358,00
5.3.2.3	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-80, ata pezas especiais, probada.	1.553,30
5.3.2.4	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-100, ata pezas especiais, probada.	2.140,10
5.3.2.5	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-125, ata pezas especiais, probada.	3.575,40
5.3.2.6	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-150, ata pezas especiais, probada.	3.860,00
5.3.2.7	ud	Subministro e colocación válvula reductora de presión con bridas DN-200, ata pezas especiais, probada.	5.525,90

5.4 VÁLVULAS DE RETENCIÓN

5.4.1 VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ROSCA

5.4.1.1	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 1/2", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	4,40
5.4.1.2	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 3/4", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	5,44
5.4.1.3	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 1", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	7,26



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS


A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
5.4.1.4	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 11/4", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	11,52
5.4.1.5	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 11/2", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	16,07
5.4.1.6	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 2", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	23,71
5.4.1.7	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 21/2", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	51,92
5.4.1.8	ud	Subministro e colocación válvula de retención tipo YORK de 3", de latón, obturador de disco en poliamida, peche de NBR, peirao en INOX, rosca H-H, probada.	81,93

5.4.2 VÁLVULAS DE RETENCIÓN RUBER CHECK PN-16

5.4.2.1	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-40, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	95,40
5.4.2.2	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-50, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	96,30
5.4.2.3	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-65, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	98,40
5.4.2.4	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-80, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	109,31
5.4.2.5	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-100, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	153,30
5.4.2.6	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-125, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	188,70





CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

5.4.2.7	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-150, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	221,75
5.4.2.8	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-200, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	343,10
5.4.2.9	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-250, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	576,50
5.4.2.10	ud	Subministro e colocación válvula de retención de clapeta tipo Ruber Check DN-300, corpo de ferro fundido, pratos fundición nodular e peche EPDM, contrabridas xuntas, parafusos e porcas, probada.	695,00

6 ACCESORIOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO

6.1 FILTROS

6.1.1 FILTROS "Y" ROSCADOS

6.1.1.1	ud	Subministro e colocación de filtro colador de latón tipo "Y" de 3/4", PN-16, corpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, probado.	9,25
6.1.1.2	ud	Subministro e colocación de filtro colador de latón tipo "Y" de 1", PN-16, corpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, probado.	12,18
6.1.1.3	ud	Subministro e colocación de filtro colador de latón tipo "Y" de 11/4", PN-16, corpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, probado.	18,78
6.1.1.4	ud	Subministro e colocación de filtro colador de latón tipo "Y" de 11/2", PN-16, corpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, probado.	21,95
6.1.1.5	ud	Subministro e colocación de filtro colador de latón tipo "Y" de 2", PN-16, corpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, probado.	35,17

6.1.2 FILTROS "Y" BRIDAS

6.1.2.1	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-50, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	60,03
---------	----	--	-------



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
6.1.2.2	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-65, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	86,82
6.1.2.3	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-80, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	114,40
6.1.2.4	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-100, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	166,33
6.1.2.5	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-125, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	227,18
6.1.2.6	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-150, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	310,30
6.1.2.7	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-200, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	719,20
6.1.2.8	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-250, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	837,10
6.1.2.9	ud	Subministro e colocación de filtro colador tipo "Y" de brida DN-300, PN-16, tamiz INOX AISI 316, probado.	2.950,30

C.I.F.: PI501400D

6.2 VENTOSAS

6.2.1 VENTOSA BIFUNCIONAL ROSCADA

6.2.1.1	ud	Subministro e colocación de ventosa bifuncional roscada de 1", ata pezas especiais, probada.	232,40
6.2.1.2	ud	Subministro e colocación de ventosa bifuncional roscada de 2", ata pezas especiais, probada.	303,50

6.2.2 VENTOSA TRIFUNCIONAL CON BRIDA

6.2.2.1	ud	Subministro e colocación de ventosa trifuncional con brida DN-50, ata pezas especiais, probada.	650,80
6.2.2.2	ud	Subministro e colocación de ventosa trifuncional con brida DN-65, ata pezas especiais, probada.	705,39
6.2.2.3	ud	Subministro e colocación de ventosa trifuncional con brida DN-80, ata pezas especiais, probada.	736,20
6.2.2.4	ud	Subministro e colocación de ventosa trifuncional con brida DN-100, ata pezas especiais, probada.	810,40

6.3 COLLARINES



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

6.3.1 COLLARINES PARA PVC - PE

6.3.1.1	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 40, saída 3/4-1", ata pezas especiais, probado.	15,30
6.3.1.2	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 50, saída 3/4-1", ata pezas especiais, probado.	17,13

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
6.3.1.3	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 63, saída 3/4-11/4", ata pezas especiais, probado.	19,75
6.3.1.4	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 75, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	21,89
6.3.1.5	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 90, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	27,39
6.3.1.6	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 110, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	31,33
6.3.1.7	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 125, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	37,27
6.3.1.8	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 140, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	43,56
6.3.1.9	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 160, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	49,05
6.3.1.10	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 200, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	59,68

6.3.1.11	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 250, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.
----------	----	---

6.3.1.12	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de PVC e PE para Ø 315, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.
----------	----	---

C.I.F.: PI501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

6.3.2 COLLARINES PARA FUNDICIÓN

6.3.2.1	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-60, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	18,65
6.3.2.2	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-80, saída 3/4-11/2", ata pezas especiais, probado.	23,07
6.3.2.3	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-100, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	30,08
6.3.2.4	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-125, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	33,80
6.3.2.5	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-150, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	35,13
6.3.2.6	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-200, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	38,43
6.3.2.7	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-250, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	50,72
6.3.2.8	ud	Subministro e colocación de collarín de fundición para tubaxes de fundición para DN-300, saída 3/4-2", ata pezas especiais, probado.	65,64

6.4 UNIONES GIBAULT

6.4.1 UNIONES GIBAULT PARA TUBAXES DE PVC y PE

6.4.1.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 63, ata pezas especiales, probada.	15,25
6.4.1.2	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 75, ata pezas especiales, probada.	17,20
6.4.1.3	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 90, ata pezas especiales, probada.	23,00
6.4.1.4	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 110, ata pezas especiales, probada.	28,10



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

6.4.1.5	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 125, ata pezas especiais, probada.	30,00
6.4.1.6	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 140, ata pezas especiais, probada.	36,10
6.4.1.7	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 160, ata pezas especiais, probada.	47,80
6.4.1.8	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 200, ata pezas especiais, probada.	58,70
6.4.1.9	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 250, ata pezas especiais, probada.	99,70
6.4.1.10	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de PVC e PE para Ø 315, ata pezas especiais, probada.	205,30

6.4.2 UNIONES GIBAULT PARA TUBAXES DE FUNDICIÓN

6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-60, ata pezas especiais, probado.	47,10
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-80, ata pezas especiais, probado.	57,80
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-100, ata pezas especiais, probado.	63,90
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-125, ata pezas especiais, probado.	70,10
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-150, ata pezas especiais, probado.	87,90
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-200, ata pezas especiais, probado.	103,25
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-250, ata pezas especiais, probado.	150,60
6.4.2.1	ud	Subministro e colocación de unión Gibault para tubaxes de fundición para DN-300, ata pezas especiais, probado.	167,30

C.I.F.: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>
6.5 ENLACES, CÓBADOS Y TES			
6.5.1 ENLACE RECTO			
6.5.1.1	ud	Subministro e colocación de enlace recto para tubaxes de PVC y PE, probado.	
			LATÓN PE
		Ø 20	5,51 2,13
		Ø 25	7,53 2,58
		Ø 32	11,13 3,75
		Ø 40	18,35 5,87
		Ø 50	25,09 8,28
		Ø 63	41,97 12,58
		Ø 75	102,46 22,41
		Ø 90	143,60 37,27
		Ø 110	342,17 63,08

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>
6.5.2 ENLACE MIXTO ROSCA MACHO			
6.5.2.1 ud Subministro e colocación de enlace rosca macho para tubaxes de PVC e PE, probado.			
			LATÓN PE
		Ø 20-1/2"	3,21 1,25
		Ø 25-3/4"	4,13 1,87
		Ø 32-1"	6,46 2,58
		Ø 40-11/4"	11,77 3,62
		Ø 50-11/2"	15,76 4,71
		Ø 63-2"	26,93 7,22
		Ø 75-21/2"	59,51 12,83
		Ø 90-3"	81,81 20,55
		Ø 110-4"	185,46 60,06

6.5.3 ENLACE MIXTO ROSCA FEMIA

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>
6.5.3.1 ud Subministro e colocación de enlace rosca femia para tubaxes de PVC e PE, probado.			
6.5.3.2 ud Subministro e colocación de enlace rosca femia para tubaxes de PVC e PE, probado.			
			LATÓN PE
		Ø 20-1/2"	3,31 1,93
		Ø 25-3/4"	4,32 2,13
		Ø 32-1"	6,58 3,21
		Ø 40-11/4"	11,47 4,18
		Ø 50-11/2"	16,20 6,05
		Ø 63-2"	26,58 9,13
		Ø 75-21/2"	58,74 17,11
		Ø 90-3"	82,79 28,21
		Ø 110-4"	182,65 57,06

C.I.F: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
6.5.4 CÓBADO 90º DOBLE			
6.5.4.1	ud	Subministro e colocación de cóbado 90º para tubaxes de PVC e PE, probado.	
			LATÓN PE
		Ø 20	6,88 2,13
		Ø 25	9,16 2,58
		Ø 32	13,79 3,75
		Ø 40	23,44 5,87
		Ø 50	32,83 8,28
		Ø 63	58,98 12,58
		Ø 75	123,27 22,41
		Ø 90	183,49 37,27
		Ø 110	79,09

6.5.5 CÓBADO MIXTO 90º ROSCA MACHO

6.5.5.1	ud	Subministro e colocación de cóbado mixto 90º rosca macho para tubaxes de PVC e PE, probado.	LATÓN	PE
		Ø 20-1/2"	5,03	2,20
		Ø 25-3/4"	6,53	2,67
		Ø 32-1"	10,31	3,45
		Ø 40-11/4"	17,66	4,45
		Ø 50-11/2"	25,05	5,87
		Ø 63-2"	42,88	8,87
		Ø 75-21/2"	87,27	15,95
		Ø 90-3"	127,25	20,87

6.5.6 CÓBADO MIXTO 90º ROSCA FEMIA

6.5.6.1	ud	Subministro e colocación de cóbado mixto 90º rosca femia para tubaxes de PVC e PE, probado.	LATÓN	PE
		Ø 20-1/2"	4,81	2,87
		Ø 25-3/4"	6,30	3,30
		Ø 32-1"	9,40	4,37
		Ø 40-11/4"	16,47	5,21
		Ø 50-11/2"	22,93	6,43
		Ø 63-2"	40,52	7,88
		Ø 75-21/2"	85,26	15,48
		Ø 90-3"	148,32	22,73

6.5.7 TE BOCAS IGUALES

6.5.7.1	ud	Subministro e colocación de te de bocas iguais para tubaxes de PVC e PE, probado.	LATÓN	PE
		Ø 20	9,91	3,20
		Ø 25	13,13	4,01
		Ø 32	20,02	5,83
		Ø 40	34,22	8,87
		Ø 50	48,14	12,54
		Ø 63	81,61	18,83



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
		Ø 75	181,11 37,27
		Ø 90	258,93 58,26
		Ø 110	107,37

6.5.8 TE CON SAIDA ROSCA MACHO/FEMIA

6.5.8.1	ud	Subministro e colocación de te con saída rosca macho/femia para tubaxes de PVC e PE, probado.	LATÓN	PE
		Ø20-1/2"-20	7,45	2,78
		Ø25-3/4"-25	10,35	3,87
		Ø32-1"-32	15,62	5,45
		Ø40-1-1/4"-40	25,56	7,26
		Ø50-1-1/2"-50	36,31	9,83
		Ø63-2"-63	62,96	15,54
		Ø75-2-1/2"-75	133,48	28,36
		Ø90-3"-90	198,72	43,27
		Ø110-4"-110	526,63	97,25

6.6 HORNACINA PARA CONTADOR

6.6.1	ud	Subministro e colocación de hornacina de poliéster para montaxe do contador e válvulas, ata pezas especiais, instalado.	50,70
-------	----	---	-------

6.7 BOCA DE RIEGO

6.7.1	ud	Subministro e colocación de boca de riego DN-40, ata pezas especiais, instalado.	235,82
6.7.2	ud	Subministro e colocación de boca de riego DN-65, ata pezas especiais, instalado.	291,68

6.8 CONTADORES

6.8.1 CONTADORES CHORRO ÚNICO

6.8.1.1	ud	Subministro e colocación de contador de chorro único DN-13, Qn = 1,5 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	55,60
6.8.1.2	ud	Subministro e colocación de contador de chorro único DN-15, Qn = 1,5 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	61,40
6.8.1.3	ud	Subministro e colocación de contador de chorro único DN-20, Qn = 2,5 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	75,30

C.I.F.: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
--------	----	----------	---

6.8.2 CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE

6.8.2.1	ud	Subministro e colocación de contador de chorro múltiple DN-25, Qn = 3,5 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	115,15
6.8.2.2	ud	Subministro e colocación de contador de chorro múltiple DN-30, Qn = 6,0 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	169,40
6.8.2.3	ud	Subministro e colocación de contador de chorro múltiple DN-40, Qn = 10 m ³ /h, PN-16, clase B, e racores, con verificación primitiva, instalado.	292,00

6.8.3 CONTADORES TIPO WOLTMANN DE BRIDAS

6.8.3.1	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-50, Qn = 15 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	598,24
6.8.3.2	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-65, Qn = 25 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	733,78
6.8.3.3	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-80, Qn = 40 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	903,60
6.8.3.4	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-100, Qn = 60 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	1.120,03
6.8.3.5	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-125, Qn = 100 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	1.295,67
6.8.3.6	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-150, Qn = 150 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	1.603,68
6.8.3.7	ud	Subministro e colocación de contador Voltmann de bridás DN-200, Qn = 250 m ³ /h, PN-16, con verificación primitiva, instalado.	3.291,42

C.I.F: P1501400D



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

<u>CÓDIGO</u>	<u>UD</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>€</u>
	7	REXISTROS	
7.1 POZOS DE REXISTRO			
7.1.1	ud	Pozo de rexistro executado con aros prefabricados de formigón de 1 m. Øint. e profundidade ata 2,5 m. ata soleira de formigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa e cerco de fundición Ø 600 mm.	460,71
7.1.2	ud	Pozo de rexistro executado con aros prefabricados de formigón de 1 m. Øint. e profundidade de 2,5 e 4,0 m, ata soleira de formigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa e cerco de fundición Ø 600 mm.	810,60
	ud	Pozo de rexistro executado con aros prefabricados de formigón de 1 m. Øint. e profundidade ata 1,0 m. ata soleira de formigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa e cerco de fundición Ø 600 mm.	390,86
	ud	Adaptación ó pozo existente, incluindo cono, marco e tapa de fundición dúctil con dispositivo de acerroxado, totalmente rematado.	210,33
7.2 ARQUETAS			
7.2.1	ud	Arqueta de rexistro de 40x40 realizada con módulo de hormigón, tapa e cerco de fundición, totalmente rematada.	147,41
7.3 TAPAS DE REXISTRO			
7.3.1	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro articulada, e fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, dimensíons 250x150x30 mm (largoxanchoxalto).	19,80
7.3.2	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro de fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, clase B-125 segundo norma EN124, dimensíons do marco 275x275x30 mm (largoxanchoxalto), dimensíons tapa 230x230 mm, paso libre 195x195 mm.	24,11
7.3.3	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro de fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, clase B-125 segundo norma EN124, dimensíons do marco 325x325x30 mm (largoxanchoxalto), dimensíons tapa 285x285 mm, paso libre 245x245 mm.	22,85



CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

A Carballa, s/n - Cesullas
15115 CABANA DE BERGANTIÑOS
(A Coruña)

Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
www.concello-cabana.es
cabana@concello-cabana.es

CÓDIGO	UD	CONCEPTO	€
7.3.4	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro de fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, clase B-125 segundo norma EN124, dimensións do marco 425x425x30 mm (largoxanchoxalto), dimensións tapa 390x390 mm, paso libre 345x345 mm.	30,30
7.3.5	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro de fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, clase B-125 segundo norma EN124, dimensións do marco 520x520x30 mm (largoxanchoxalto), dimensións tapa 480x480 mm, paso libre 435x435 mm.	59,07
7.3.6	ud	Subministro e colocación tapa hidráulica de rexistro de fundición dúctil revestida con pintura negra, marco hidráulico con lenguetas, clase B-125 segundo norma EN124, dimensións do marco 625x625x30 mm (largoxanchoxalto), dimensións tapa 580x580 mm, paso libre 535x535 mm.	81,78
7.3.7	ud	Subministro e colocación tapa de rexistro articulada, de fundición dúctil revestida con pintura negra, superficie antiescorregadiza, marco con peche elástico de seguridade e xunta de insonorización, rótula de articulación, bloqueo da tapa a 90º e apertura máxima a 130º, clase D-400 segundo norma EN124, dimensións do marco 850x850x100 mm (largoxanchoxalto), Ø tapa 650 mm, paso libre Ø 600 mm.	126,80

NOTA.-
Prezos sen IVE

C.I.F.: P1501400D